

Højvandeberedskab ved Kolding Roklub

Indkøbt materiel til sikring:

- Tomme sandsække og grønne presenninger
- Skodder til sokkelhuller, bygning Vest.
- Skodder til døråbninger i bygning Øst. Plader i skinner.

Beredskab - Kolding kommune:

Levering af sand og sække muligt fra Kolding Kommune. Bjarne Laursen, Kolding Kommune, klimatilpasningskoordinator.

Tlf.: 79796040 og mail bjlau@kolding.dk.

Hvordan bruges sandsække:

<https://www.vejlebrandvaesen.dk/gode-raad-om-sikkerhed/vandet-kommer-saadan-fyldes-sandsaekke/>

Varsling:

DMI varsling <https://www.dmi.dk/vandstand>

Vi varsles af DMI eller Kolding Kommune omkring forventet højvande og vandstandsniveauet. Automatisk varsling på DMI app er først muligt fra 1,25 meter. Vores interne beskedsystem i klubben anvendes til at indkalde hjælpere ved behov.

Nøgleberedskab:

For hver bygning udvælges 5 personer (vi ønsker bemanning, selvom folk er på ferie osv.) som ansvarlige for at koordinere og prioritere tiltagene ved højvande. Disse 5 personer ved, hvad der skal sættes i værk for den enkelte bygning, når de forskellige højvandeniveauer varsles af kommunen.

Der er udarbejdet aktionsplan ved forskellige niveauer af højvande:

BLÅ ALARM - Højvandevarsling på ca. 1,0 m over daglig vande

GUL ALARM - Højvandevarsling op til 1,5 m over daglig vande

RØD ALARM - Højvandevarsling mere end 1,5 m over daglig vande

Nøglepersoner - beredskab:

Gul bådhal: Uffe lau Sørensen, Erik Simonsen, Jens Knudsen, Karsten Pedersen

Bygning Vest: Jesper Hansen, Per Brun, Kirsten Nyboe, Katja Borch Dall

Bygning Øst: Maja H. Anders Hertel Jørgensen, Kim Mathiasen, Lars Madsen

BLÅ ALARM - Højvandevarsling på ca.1,0 m over daglig vande

(fliseniveau foran porten ved gul bådhal er 0,8 meter)

- **Gul bådhal:**
 - Kontroller porte.
 - Fjern vandfølsomt materiel på gulvet indenfor porten.
 -
- **Bygning Øst:**
 - Ingen aktion.
- **Bygning Vest:**
 - Ingen aktion.

GUL ALARM - Højvandevarsling op til 1,5 m over daglig vande

- **Gul bådhal:**

- Kontroller porte.
- Opbyg beskyttelse af porten med sandsække.
- Fjern vandfølsomt materiel og værktøj fra gulvet i hele bådhallen.
- Bind bådene fast, så de ikke flyder rundt.

- **Bygning Øst:**

- Ingen aktion.

- **Bygning Vest:**

- Luk ventilationshuller i soklen. De 6 udluftnings huller i muren som sidder i Øst og Nord skal kunne proppes af.
- Ved fordøren skal der bygges sandsække afdækning i op til 50-60, efter de metoder vi kender fra Beredskabsstyrelsen. Omfang er ca. 1.5-2,0 m rundt om døren.
- Ved terassedøren skal der bygges sandsække afdækning i op til 60 cm. Omgang ca. 1 m rundt om døren.
- Fra omklædningsrum damer ud til bådhal, skal der bygges sandsække på for at modstå eventuelt tryk. Ca. 1 m i omfang
- De 4 porte som fylder 2 x 8 m, skal sikres med x-finér plader i højden ca. 60 cm. På midten skal sikres med sandsække så pladerne kan modstå tryk fra vand og flydende genstande som træer og lign. Pladerne købes ind, når vi får besked og da varslet er ca. 72 t, så vil vi hurtigt kunne skaffe dem hos ex. Bauhaus, som skærer op med det samme.
- Strøm skal afbrydes når vi forlader bygningen ved forgangen vi relæ.
- Fjern møbler og inventar fra gulvet. Løftes op på bordene.
- Afdækning af gulvafløb.
- Frakobl opvaskemaskine og løft den op i højden.
- Bind bådene fast i bådhallen så de ikke driver rundt.

RØD ALARM - Højvandevarsling mere end 1,5 m over daglig vande

- **Gul bådhal:**

- Kontroller porte.
- Opbyg beskyttelse af porten med sandsække.
- Fjern vandfølsomt materiel og værktøj fra gulvet i hele bådhallen.
- Bind bådene fast, så de ikke flyder rundt.

- **Bygning Øst:**

- Monter skodder/afdækningsplader og opbyg mur med sandsække foran terrassedøren og indgangen.
- Afdækning af gulvafløb i bygningen med skumplader og placer sandsæk ovenpå.
- Fjern møbler og inventar fra gulvet. Løftes op på bordene.
- Frakobl opvaskemaskine, komfur mm. og løft dem op.
- Sluk strømmen i bygningen.

- **Bygning Vest:**

- Luk ventilationshuller i soklen. De 6 udluftnings huller i muren som sidder i Øst og Nord skal kunne proppes af.
- Ved fordøren skal der bygges sandsække afdækning i op til 50-60, efter de metoder vi kender fra Beredskabsstyrelsen. Omfang er ca. 1.5-2,0 m rundt om døren.
- Ved terrassedøren skal der bygges sandsække afdækning i op til 60 cm. Omgang ca. 1 m rundt om døren.
- Fra omklædningsrum damer ud til bådhal, skal der bygges sandsække på for at modstå eventuelt tryk. Ca. 1 m i omfang
- De 4 porte som fylder 2 x 8 m, skal sikres med x-finer plader i højden ca. 60 cm. På midten skal sikres med sandsække så pladerne kan modstå tryk fra vand og flydende genstande som træer og lign. Pladerne købes ind, når vi får besked og da varslet er ca. 72 t, så vil vi hurtigt kunne skaffe dem hos ex. Bauhaus, som skærer op med det samme.
- Strøm skal afbrydes når vi forlader bygningen ved forgangen vi relæ.
- Fjern møbler og inventar fra gulvet. Løftes op på bordene.
- Afdækning af gulvafløb.
- Frakobl opvaskemaskine og løft den op i højden.
- Bind bådene fast i bådhallen så de ikke driver rundt.

Sådan fylder og stabler du sandsække

Fyldning af sandsække

Sandsækken fyldes knap 2/3 med sand eller grus (ca. 20 kg), så den er fleksibel og kan formes.

Sækken skal kunne blive flad, når den stables i vandret position, hvilket hjælper med at skabe en tæt forsegling.

Sandsækken bindes så højt oppe som muligt (8-10cm fra toppen) med sækkebindere eller snor.

OBS: Fyld først sand i sækkene når de skal anvendes. Stoffet på de fyldte sandsække der ligger på lager, rådner med tiden og kan ikke anvendes, når de skal!

Sådan stables sandsækkene

Læg først et stykke kraftigt stykke plastik i bunden og op langs facade/dør/kældervindue, inden du begynder at stable sandsækkene.

Når sandsække stables, skal de placeres ved hjælp af teknikken "forbandt", som man eksempelvis også kender fra fliselægning.

I hvert vandret lag vendes sandsækkene, således at retningen skifter lag for lag - på den måde dækkes flest mulige sammenføjninger, og stablingen bliver mere stabil.

Flest mulige sække skal have toppenden endt indad i stablingen.

Stablinger bør være mindst 60 centimeter tykke (svarende til én sandsæk på tværs)

